# NEWS RELEASE

SEIBU
西武鉄道株式会社

第10-067号
2011年2月3日

本件は東京都と同時発表しています。

# ２月２７日（日）拝島線、萩山～小川間の萩山３号踏切の下り線が高架化されます

## ～　本工事により、踏切の遮断時間が減少します　～

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：白山 進）では、東京都と共同で進めている小平３・３・８号府中所沢線街路整備事業に伴う西武鉄道拝島線（萩山第３号踏切道）立体交差工事の進捗に伴い、2011年２月26日（土）終電車後～2月27日（日）初電車前に萩山駅～小川駅間の府中街道と交差している踏切道付近の下り線を高架に切り替える工事を実施します。

本工事により、踏切の遮断時間が削減され、府中街道の交通渋滞の緩和が期待されます。また、この踏切を横断する距離（踏切横断長）が短縮されることにより、安全性も向上します。（※拝島線の上り線高架化後、踏切はなくなります。）

当社及び東京都では、引き続き、上り線の高架化に向けて工事を進め、交通渋滞の解消、安全性の向上を目指して、今後も立体交差事業を積極的に取り組んでまいります。

詳細は下記のとおりです。

萩山方

小川方

記

## 1　切替予定日 等

(1)　切替工事予定日時

２０１１年２月２６日（土）終電車後～２月２７日（日）初電車前

（当日の天候、列車の運行状況等により工事を行えない場合は、３月２日（水）終電車後～３月３日（木）初電車前に延期します。）

(2)　今回の切替手順




●現況

（２００９年７月４日夜間に切替）

●仮下り線を高架下り線へ切替

（今回の切替手順）

(3)　踏切長の変更

| 踏切道名 | 道路名 | 踏切長〔現況⇒下り線高架切替後〕 |
|---|---|---|
| 萩山第３号踏切道 | 主要地方道所沢府中線（府中街道） | 約９ｍ　⇒　約５ｍ |

※踏切長の短縮は、2011 年 4 月中旬を予定しています。

以　上