

広神ダム 通信

第9号

発行：魚沼地域振興局
地域整備部 ダム建設課

広神ダム本体建設工事に着手してから9年が過ぎました。平成20年には堤体積315,700立方メートルのコンクリート打設が完了し、平成21年度はダム完成に向けて取水設備工事、堤体天端上の上屋の建築、ダム管理所の建築、電気・通信工事、付替2号市道工事、仮排水路トンネルの閉塞等の工事を行いました。



平成21年度ダム建設現場

- 堤外仮排水路の閉塞のため、上流仮締切を撤去し和田川河川水を11月から堤内仮排水路に転流。
- 取水設備の据付、堤体天端上のエレベータ、取水設備、量水塔の上屋建築が12月に完了。
- ダム管理所の建築工事が平成22年2月に完了。



■ ダム本体・関連工事の現況を紹介します。(平成21年度)



1 堤体・取水設備

今年度は取水設備の据付、分土工上屋、堤体天端上の上屋建築、上流仮締切撤去、下流進入路撤去工事等を行いました。今後とも試験湛水に向けて工事を鋭意進めていきます。



堤体下流側



堤体上屋



取水設備据付状況
(取水設備架台)



取水設備据付状況
(取水ゲート扉体)

2 ダム管理所

ダム管理所の建設が完了しました。ダム管理所は、ダムのゲートを操作したり、ダムの安全性を確認するための測定やデータを管理するための建物です。向かいにはダム湖を管理するためのボートを収納する艇庫もあります。



(平成21年12月 撮影)

3 仮排水路閉塞工事

ダム本体工事中に仮排水路として使っていた仮排水トンネルの閉塞作業を開始しました。今年度は基礎処理工(グラウチング)を行いました。



(平成21年12月 撮影)

4 付替2号市道工事

ダム完成後水没する市道の付替道路工事も順調に進んでいます。今後、一部暫定施工した区間の工事を行い、平成22年度に完成する予定です。



(平成21年11月 撮影)

ひろかみふれあいまつり (H21.10.12)

地元で開催された「ひろかみふれあいまつり」に参加しました。ダム建設経過をパネル展示して広神ダム建設の進捗状況について紹介しました。また、建設機械のぬり絵を楽しんでいただきました。



ダム見学 (H21.10.21)

ふたば西保育園のみなさんが広神ダムの見学を行いました。



国道脇の広場から見学



ダムの上から見学



左岸側から見学

広神ダム見学会開催 (H21.11.1)

地元のみなさんを対象にダム見学会を開催しました。当日は多くの方にご参加いただいて、ダムの上やダムの中を見学していただきました。



ダムの上を歩いて見学



間近に迫るダムを見学



左岸側からダムの内部を見学

【広神ダムの見学についてのご案内】

こうした見学会に限らず、国道脇の広場から建設現場を見学することが可能です。(事前の申込は不要です) 建設中のダムを見ることのできるこの機会に是非お立ち寄り下さい。

新潟県魚沼地域振興局 地域整備部 ダム建設課

☎946-0004 新潟県魚沼市大塚新田177番地
TEL:025-792-5657 FAX:025-792-9396
E-mail:ngt111540@pref.niigata.lg.jp

魚沼地域振興局では広神ダムのホームページを公開しています。
URL http://www.pref.niigata.lg.jp/uonuma_seibi/1200589228675.html
新潟県ホームページから広神ダムトップページへ(一例)

- ① 新潟県ホームページ(<http://www.pref.niigata.lg.jp/>)にて「組織別で情報を探す」をクリックする。
- ② 「魚沼地域振興局」のページを選択する。 [魚沼地域振興局トップページ]
- ③ 「地域整備部」を選択する。 [地域整備部トップページ]
- ④ 「広神ダム」を選択する。 [広神ダムトップページ]

(平成22年3月 発行)